


NADPROŻE NS - 1szt.



ELEMENT	NR	PRZEKRÓJ [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]		MASA [kg]	
				w 1-yjm elem.	razem	1-go mb	1-ej szt. razem
NS, szt. 1 otwór L=1,02m	1	[140	1,38	2	2	16,0	22,08
MASA RAZEM [kg]							44,16

WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ


STAL KSZTAŁTOWA St3S ELEKTRODY ER 1.46 LUB EA 1.46

Zasady wprowadzania nowych belek nadprożowych w istniejących ścianach:

1. Podstemplować - zabezpieczyć strop i ściany w obu pomieszczeniach zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
2. W miejscu oparcia belek wykuc odpowiednie gniazda, gniazda wyrównać do wymaganego poziomu zaprawą cementową M12, grub. 2,0cm.
3. Wykuc w murze z jednej strony poziomą bruzdę o wysokości: 180 mm dla [140], (wysokość belki zwiększona o 40-60mm w celu umożliwienia zapełnienia zaprawą); długość - powinna pozwalać na swobodne oparcie belki na ścianie (po 18cm z każdej strony dla [140])
4. Przemyć bruzdę zaczynem cementowym
5. Wstawić w bruzdę zespawane ze sobą belki stalowe mocując górne półki czasowo drewnianymi lub stalowymi klinami co 30cm do górnej krawędzi bruzdy. Przestrzeń wokół końców belek wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową.
6. Otwór między belką a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową. Między górną półkę belki a mur wprowadzić wilgotną zaprawę cementową, dobrze i dokładnie ją ubijając
7. Rozebrać ścianę pod nadprożem.
7. Przed otyłkowaniem belki owinać siatką Rabitza.

Uwaga:

1. Wykonanie elementów konstrukcyjnych musi być poprzedzone pomiarami rzeczywistych wielkości na budowie
2. Stalowe elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostały z asortymentu wyrobów walcowanych wykonanych na gorąco.

		PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c. Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Piotr Matysik tel. 603-984-635 73-110 Stargard ul. Gdylńska 28c adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl	
Objekt:	BUDYNEK BIUROWY - SIEDZIBA PEC Sp. z o.o.		
Adres:	UL. NASIENNA 6 DZIAŁKA NR 8 OBRĘB NR 5 73-110 STARGARD		
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ Sp. z o.o. UL. NASIENNA 6 73-110 STARGARD		
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Matysik upr. nr 197/Sz/2002		
Tytuł rysunku:	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA KONSTRUKCJA NADPROŻA STALOWEGO NS		Skala: 1:10 Nr rys. K-1
Zlecenie: 14/2023	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz. U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami). Kopowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody firmy "Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.		Data: 04.2023