


LEGENDA:


- Istniejące ściany
- Proj. ścianki działowe z cegły pełnej kl.15 na zapr. cem-wap. M10 lub bloczków silikatowych pełnych kl. 15 na zaprawie klejowej M10
- Proj. zabudowa instalacji sanitarnych w systemie suchej zabudowy g-k. Konstrukcja zabudowy ściany z profili stalowych z jednostronnym podwójnym opływowaniem płytami wodoodpornymi typu H2 grub. 1,25cm.
- Nadproże stalowe - 2x ceownik walcowany NP 140, L=138cm
- Projektowane wyburzenia



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ			
Nr	POMIESZCZENIE	POSADZKA	Pu [m <sup>2</sup> ]
1.0	Toaleta	terakota	6,08
2.0	Archiwum	terakota	14,45
Powierzchnia razem			20,53

UWAGI:

1. Roboty budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. Grubość skrzydeł drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymaganego wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

		PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c. Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Piotr Matysik tel. 603-984-635 73-110 Stargard ul. Gdynska 28c adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl		
Objekt:	BUDYNEK BIUROWY - SIEDZIBA PEC Sp. z o.o.			
Adres:	UL. NASIENNA 6 DZIAŁKA NR 8 OBRĘB NR 5 73-110 STARGARD			
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o. UL. NASIENNA 6 73-110 STARGARD			
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Matysik upr. nr 296			
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Matysik upr. nr 197/Sz2002			
Tytuł rysunku:	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA RZUT PRZYZIEMI		Skala: Nr rys. 1:50 A-2	
Zlecenie: 14/2023	Dokumentacja projektowa choroba jest prawnym autorkiem (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994, z późn. zmianami) Kopowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody firmy "Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.			Data: 04.2023