


## PŁYTA FUNDAMENTOWA PORTIERNI POZ. PF.1

SZT. 1

SKALA 1:50



## UWAGA:

- podczas prac ziemnych należy sprawdzić czy w poziomie projektowanego spodu podkładu betonowego płyty występują grunty rodzime nośne w postaci gruntów mineralnych; w przypadku stwierdzenia gleby lub innych gruntów niebudowlanych należy je przekopać i zastąpić piaskiem zasypowym gliniastym;

## BETON:

C30/37(B37)w.6 -elementy fundamentowania  
C 8/10(B10) -beton podkładowy ("chudy")

## OTULINA ZBROJENIA:

c= 20mm -dla płyt fundamentowych;

## IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:

2x dysperbit

<b>JT-KONSTRUKCJE</b> JAROSŁAW TYMBARSKI ul. Krolewej Korony Polskiej 25/212 70-486 Szczecin PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH	INWESTYCJA:	PAWILON PORTIERNI / STRÓŻÓWKI WRAZ Z PRZYBIEKTOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGAMI		
	ADRES:	UL. NASIENNA, DZ. NR 8 i 1211/1, OBRĘB NR 5 STARGARD		
	INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ SP. Z O.O., UL. NASIENNA 6, 73-110 STARGARD		
	TEMAT RYSUNKU:	<b>PŁYTA FUNDAMENTOWA PORTIERNI POZ. PF.1</b>		
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Tymbarski	NR UPRAWNIENI:	PODPISY:
	OPRACOWAŁ:		ZAP/0038/POCK/07	
	BRANŻA:	KONSTRUKCJA	DATA:	2024.09
JT-904	STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA:	1:50
				<b>PTK.1</b>